

Algemene uitgangspunten offerte

Versie 2.8 (27-02-2026)

Inhoudsopgave

1. Administratief/regelgeving:	1
2. Levering:	2
3. Houtsoort (tenzij specifiek anders aangegeven):	2
4. Oppervlakte behandeling:	2
5. Beglazing (indien van toepassing):	3
6. Binnendeuren:	5
7. Algemene uitgangspunten:	5
8. Uitsluitingen:	5
9. Garantie:	6
10. Nazorg:	7

1. Administratief/regelgeving:

- Prijzen vast tot 2 maanden na offertedatum, exclusief BTW.
- Op onze offertes zijn de algemene voorwaarden voor timmerfabrieken van toepassing zoals deze op dag van aanbidding zijn. Op uw verzoek kunnen wij deze voorwaarden verstrekken.
- De prijs in de offerte is gebaseerd op het totaal zoals aangeboden, indien onderdelen uit de offerte vervallen, kan dit van invloed zijn op de prijssamenstelling van de overige onderdelen.
- In verband met de vele gegevens die digitaal verstrekt worden dient u zelf de offerte te controleren op juistheid/compleetheid. Afwijkingen tussen tekeningen, bestek en deze offerte, dienen tijdens offertestadium gemeld te worden bij Lambert Kozijnen. Wijkt deze offerte af van tekening en/of bestek, dan is de offerte bindend;
- Wijzigingen na in opdracht geven van de order zijn alleen mogelijk in overleg met Lambert Kozijnen, deze worden dan verrekend als meer- of minderwerk.
- In de NEN 5096 (opgenomen in het bouwbesluit) wordt verwezen naar NEN 5087 m.b.t. de bereikbaarheid van de elementen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het toepassen van juiste weerstandsklasse. Toetsing aan bouwbesluit, NPR 3577 en toepassen van gelaagd glas op de juiste plaatsen valt buiten de verantwoording van Lambert Kozijnen.
- Voor de geleverde kozijnen zijn geen testen uitgevoerd m.b.t. luchtdicht bouwen.
- Het is mogelijk om de kozijnen door ons in te laten meten. Indien u dit vooraf aangeeft kunnen wij hiervoor een prijs opstellen. Wij gaan er vanuit dat degene die de kozijnen moet gaan zetten hierbij aanwezig is om de details en uitgangspunten door te nemen.
- Deuren moeten conform het bouwbesluit voldoen aan een minimale vrije doorgang / vrije breedte en vrije hoogte. Toetsing aan bouwbesluit hierop valt buiten de verantwoording van Lambert Kozijnen.

Algemene uitgangspunten offerte

Versie 2.8 (27-02-2026)

2. Levering:

- De levertijd wordt in onderling overleg vastgesteld en is afhankelijk van werkvoorbereidingstijd.
- Levering af fabriek. Er wordt gerekend met volle vrachten. Als dit niet kan dan worden de extra gemaakte kosten in rekening gebracht.
- Gebreken die bij aflevering niet geconstateerd zijn dienen binnen 24 gemeld te worden.
- Indien wij glas op locatie moeten leveren wordt dit rechtstreeks vanuit de fabriek geleverd. Deze leveren vaak op maandag of donderdag. Indien u glas en kozijnen tegelijk geleverd wil hebben dit graag specifiek en ruim van te voren aangeven.
- Manco of beschadigingen van deuren
 - o Uitgangspunt is dat deuren volledig in de fabriek worden afgehangen. Bij manco of beschadigingen wordt de complete levering uitgesteld.
 - o Indien uitstel van de complete levering niet mogelijk is wordt de levering van het betreffende kozijn uitgesteld.
 - o Alleen in uitzonderlijke gevallen vindt het afhangen van deuren op de bouw plaats.
 - o Indien de aannemer verzoekt de deuren na te laten leveren, dient hij de deuren zelf in het kozijn af te hangen.
 - o Eventuele problemen met de haaksheid van het kozijn zijn in dat geval niet op ons te verhalen.
 - o Wilt u dat Lambert Kozijnen het afhangen van de deuren op de bouw verzorgt? Dan gelden onze reguliere servicetarieven.

Lambert Kozijnen
Boezemweg 30
3255 MC te Oude-Tonge

3. Houtsoort (tenzij specifiek anders aangegeven):

- Buitenkozijnen: Mahonie (Sapeli) 650 kg/m³.
- Binnenkozijnen: Meranti (of andere houtsoort maar met min. 450 kg/m³).
- Ramen en deuren: Hardhout;
- Spouwlaten, rekjes en vulhout: Vuren.
- Glaslaten en plakroeden: Meranti.
- Buitenkozijnen worden uitgevoerd in gevingerlast hout
- Ramen en deuren worden uitgevoerd in gevingerlast en gelamineerd hout.
- De binnenkozijnen worden uitgevoerd in gevingerlast en/of gelamineerd hout.
- Producten die transparant gespoten worden zijn standaard uitgevoerd in vol hout, op verzoek kan het ook gevingerlast en /of gelamineerd zijn.
- Bij het gebruik van merbau is de kans groot op het "bloeden" van het hout. Lambert Kozijnen is daarvoor niet aansprakelijk.

4. Oppervlakte behandeling:

- Producten die geleverd worden volgens concept 2 en 2+ zijn afgewerkt met een Sikkens watergedragen (voor)laksysteem. Dit systeem wordt aangebracht conform het productcertificaat 33199/25 van Sikkens. Dit productcertificaat is op basis van de BRL 0817 'Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout'.
- Het dekkende verfsysteem volgens concept 2 is een voorlaksysteem. Het is opgebouwd met 1 flowcoatlaag Sikkens Rubbol WP 196 en 1 laag Sikkens Rubbol WM 260. Droge laagdikte 120-130 micron.
- Het dekkende verfsysteem volgens concept 2+ is een aflaksysteem. Het is opgebouwd met 1 laag Sikkens Rubbol WM 260 en 1 laag Sikkens Rubbol WF 387. Droge laagdikte 130-150 micron.

Algemene uitgangspunten offerte Versie 2.8 (27-02-2026)

Het transparante verfsysteem volgens concept 2 is een voorlaksysteem. Het is opgebouwd met 3 lagen Sikkens Cetol WF 965. Droge laagdikte 110-130 micron.

Lambert Kozijnen
Boezemweg 30
3255 MC te Oude-Tonge

- Het dekkende verfsysteem volgens concept 2 moet binnen 18 maanden in het werk afgelakt worden. Het transparante verfsysteem volgens concept 2 moet binnen 3 maanden in het werk afgelakt worden. Bij het toepassen van donkere eindkleuren zullen de elementen een grotere werking tonen dan een lichte eindkleur. Lambert Kozijnen is niet verantwoordelijk voor werking van het hout bij donkere eindkleuren.
- Het bloeden van merbau valt niet onder de verantwoording van Lambert Kozijnen.
- Het dekkende verfsysteem dat voldoet aan concept 3 is opgebouwd met Sikkens, 1 laag Rubbol
- Voor eiken gebruiken wij een ander transparant verfsysteem. Eiken delen worden gespoten in vier lagen. 1^e laag Sikkens Cetol WM6900-02, 2^e laag Sikkens Cetol WM6900-03 en als laatste 2 lagen Sikkens Cetol WF945. Standaard worden deze gespoten in de lak zonder pigment omdat die dan de echte kleur van Eiken behoudt. Hoe minder pigment hoe zwakker de lak! Hiervoor is Lambert Kozijnen BV niet verantwoordelijk!
- Het transparante systeem voor Eiken moet binnen 2 maanden na levering afgelakt worden. Dit kan voor de buitenzijde met: Cetol Novatech (beitsachtig product), Cetol TGX Gloss (Hoogglans) of Cetol TGL Satin Plus (Zijdeglas). Voor de binnenzijde kan dit met: Cetol BL Decor.
- Wij spuiten met watergedragen verf. Aflakken met terpentijn gedragen verf is dan geen probleem. Wel moet er dan minimaal 8 weken tussen het moment van spuiten en het moment van aflakken zitten. Wij adviseren altijd om eerst een testje te doen op een onopvallende plek of het geen reactie geeft;
- De gevraagde kleur kan iets afwijken van de Ral kleur.
- Stuiknaden, schroef-, niet- en spijkergaten worden niet gestopt door Lambert Kozijnen.
- Bij het toepassen van donkere eindkleuren is er een grotere kans op zwel- en krimpgedrag. Wij adviseren u dit zoveel als mogelijk te voorkomen. De garantie dekt de schade en/of gebreken als gevolg hiervan niet. Indien u toch donkere kleuren toepast moet u de frequentie van het onderhoud verhogen;

5. Beglazing (indien van toepassing):

- Standaard nemen wij geen doorvalveilig glas mee in onze offerte, tenzij specifiek anders vermeld op de offerte of het tekenwerk;
- De verantwoordelijkheid voor de controle of op de juiste plek het juiste glas is toegepast (denk aan doorvalveilig, letselveilig, zonwerend) ligt bij de klant;
- Bij producten welke gespoten zijn in RAL7016 wordt de beglazing afgekit met antraciet kit. Bij RAL9001, 9003 & 9010 wordt er met witte kit afgekit en bij de overige kleuren wordt er met zwarte kit afgekit. Standaard wordt de binnen- en buitenzijde in dezelfde kleur afgekit. Indien u binnen en buiten in een andere kleur (zwart, wit of antraciet) afgekit wil hebben graag duidelijk aangeven. Vaste ramen bij nepschuif worden in zelfde kleur als de beglazing afgekit.
- Bij kozijnen welke in de voorlak zijn gespoten wordt standaard gekit met een polymeer kit. Deze is goed overschilderbaar. Indien deze niet overschilderd wordt is er grote kans op vervuiling van de kit. Als optie kan gekozen worden voor silicone kit maar deze is minder goed overschilderbaar. Indien u silicone kit wil dit vooraf duidelijk aangeven. Bij kozijnen die gespoten zijn in de aflak wordt er standaard met silicone kit afgekit. Bij silicone kit is het zowel voor hechting als ook de dekking van de verf wenselijk om de beglazingsvoeg mee te schuren, te primeren en daarna mee te lakken. Bespreek dit vooraf duidelijk met uw schilder en vraag hun advies hierin! Voordelen van Silicone zijn onder andere minder vuilaanhechting, beter bestand tegen UV (ofwel langere levensduur) en meer kleurvast.

Algemene uitgangspunten offerte Versie 2.8 (27-02-2026)

- Indien er plakroeden geleverd of gemonteerd zijn, dan worden deze zo geproduceerd dat er voldoende ruimte is voor het afkitten aan de kopse kanten (2 / 3 mm per kant)
- De geleverde en/of gemonteerde staande glaslatten worden zo geproduceerd dat er voldoende ruimte is aan de onderzijde voor afkitten.
- Indien glas los (mee)geleverd wordt dienen de glasbokken binnen 30 dagen leeggemaakt en bij ons leeg gemeld te worden. Indien dit niet binnen 30 dagen gebeurd zijn wij genoodzaakt de huurkosten vanuit onze leverancier aan u door te berekenen.
- Glas wat los geleverd wordt zal op bok geleverd worden als de order groter is als 20m2. Indien u minder als 20m2 op glasbok geleverd wil hebben geldt hiervoor een toeslag van € 150,-- op vanuit de fabriek
- Na levering dienen de glasbokken direct ontspannen én afgedekt te worden om thermische breuk zoveel als mogelijk te voorkomen. Thermische breuk valt buiten de garantie.
- Breukruiten dienen binnen 8 dagen na levering gemeld te worden. Hierna kunnen deze niet meer binnen de garantie gemeld worden. Thermische breuk valt buiten de garantie.
- Op glas zit standaard 10 jaar fabrieksgarantie (lek gaan) excl. kit en plaatsingskosten. Mocht dit optreden binnen 1 jaar, na plaatsing door ons, vervangen wij de ruit kosteloos. Treedt dit op na 1 jaar tot max. 10 jaar, is de ruit gratis maar het plaatsen niet. Herstel van schilderwerk doen wij niet en is niet voor onze rekening. Op brandwerend glas zit maar 5 jaar garantie.
- Er zit geen garantie op wienersprossen met een vrije overbrugbare afstand groter als 1,2 meter. Er bestaat een kans dat deze gaan doorhangen.
- Mankementen in / aan het glas dienen beoordeeld te worden volgens de laatste beoordelingsrichtlijnen van KCG. Deze kunnen op uw verzoek verstrekt worden. Deze is ook te vinden op de website van kenniscentrumglas onder het kopje “documentatie”.
- Indien wij glas moeten plaatsen op de bouw gelden onderstaande uitgangspunten, tenzij specifiek anders vermeld in de offerte:
 - Glas wordt afgekit in een standaard kleur;
 - Glaslatten worden met RVS nagels vastgeschoten;
 - Restafval, dat we hebben door het plaatsen van het glas, zal door ons worden opgeruimd;
 - Schoonmaken van het glas is niet in prijs meegenomen;
 - Verticaal transport dient de aannemer te verzorgen;
 - Horizontaal transport is, tot alle redelijkheid, in de prijs meegenomen;
 - Glaslatten dienen los-vast in de sponningen te zitten;
 - Sponningen dienen vrij te zijn van plastic, platen en specieresten;
 - Er dient per dag minimaal een dagproductie gereed te staan om te beglazen;
- Glas plaatsen in fabriek
 - Uitgangspunt is dat beglazing volledig in de fabriek wordt aangebracht wanneer dit geoffreerd is. Bij manco of breukruiten wordt de complete levering uitgesteld.
 - Indien uitstel niet mogelijk is, wordt het betreffende kozijn nageleverd.
 - Alleen in uitzonderlijke gevallen vindt beglazing op de bouw plaats. Indien de aannemer verzoekt het kozijn zonder glas naar de bouw te laten leveren, zijn de hieruit voortvloeiende extra kosten volledig voor rekening van de aannemer.
 - Dit betreft onder andere de kosten voor horizontaal en verticaal transport van de ruiten, evenals eventuele overige meerwerkkosten die noodzakelijk zijn voor het beglazen op de bouw.

Algemene uitgangspunten offerte

Versie 2.8 (27-02-2026)

Lambert Kozijnen

Boezemweg 30
3255 MC te Oude-Tonge

6. Binnendeuren:

- De binnendeuren incl. evt. aanslaglatten worden onbehandeld geleverd, tenzij anders vermeldt.
- Hardboard en spaanplaatdeuren dienen z.s.m. maar uiterlijk binnen 14 dagen na levering aan alle zes de zijdes incl. alle boringen en inkrozingen afgelakt te worden;
- De binnendeuren moeten opgeslagen worden in een ruimte met een luchtvochtigheid tussen de 45 en 55%. Let op: Bij cementdekvloeren smeren, stucen of egaliseren van een ruimte kan dit oplopen naar 80%. Hier rekening mee houden;
- Binnendeuren nooit aflakken onder een temperatuur van 7° of in de volle zon;

7. Algemene uitgangspunten:

- Spouwlaten worden standaard voorzien van DPC-folie tenzij anders vermeldt;
- In onze offerte gaan wij standaard uit van rechthoekige spouwlaten zonder sponningen.
- Voor toepassingen met lood wordt grijze loodvervanger toegepast, merk Leadax (of gelijkwaardig)
- Bij koppel-, hoekstijlen in concept 3 gaan wij ervan uit dat deze op de bouw in het werk verlijmd worden, tenzij anders aangegeven. Indien wij glaslaten los moeten houden, om middels schroeven te koppelen, graag vooraf duidelijk aangeven. Het monteren en afkitten van deze glaslaten op de bouw is voor rekening van de klant.
- Bij het toepassen van deurdrangers kunnen problemen ontstaan met de deur. De problemen veroorzaakt door de dranger vallen niet onder de garantie.
- Draaikiepedeuren hoger als 2010mm worden standaard voorzien van dubbele kierdichting. Dit geeft een andere uitstraling aan de binnenzijde als standaard draaikiepramen.
- Onderdorpels vervaardigd van hardsteen met een lengte langer dan 1500 mm worden los geleverd. Dit i.v.m. breuk.
- Binnenkozijnen worden standaard gepaketteerd geleverd, dus zonder bok. Als het op uw verzoek op bok geleverd wordt dan direct de bok leegmaken zodat deze direct mee retour kan met de chauffeur.

8. Uitsluitingen:

Voor deze offerte zijn onderstaande punten niet van toepassing, tenzij anders vermeld.

- Inmeten van de kozijnen op locatie. Op aanvraag kunnen we dit verzorgen.
- Constructieve berekeningen t.b.v. stijfheid van kozijnen, windbelasting e.d.
- Het plaatsen en/of stellen van de kozijnen op locatie.
- Bouwkundige afdichtingen zoals lood, lateislabben e.d.
- Moffelen van aluminiumprofielen, naalden en roosters.
- Voorgeboorde glaslaten en sponning vullende glaslaten.
- Leveren en/of monteren van, tenzij anders vermeld:
 - Elektrische sloten/sluitplaten, krukken, schilden, cilinders en deurdrangers.
 - Besturingselementen voor elektrische sloten en het aansluiten hiervan;
 - Anti-panieksloten en/of duwbalk systemen.
 - Glas, wienersprossen, ventilatieroosters en houten vullatten naast de ventilatieroosters. (bij levering ventilatieroosters worden de bedieningsstangen standaard niet meegeleverd en gemonteerd)
 - Afwijkende kleuren afstandhouders en wienersprossen (standaard is aluminium kleur)
 - Afwijkende glassoorten zoals mat, gestraald, glas in lood, e.d.
 - beglazingskit, glasblokjes en glasband

Algemene uitgangspunten offerte Versie 2.8 (27-02-2026)

- Rekwerken boven en / of onder de kozijnen.
- Kaders t.b.v. binnenkozijnen, dubbele kierafdichting.
- Aluminium profielen, lekdorpels, dorpel-afdekkers, stalen of rvs hoeklijnen, schopplaten en hoekbeschermers.
- Alle voorkomende koplatten, plinten, betimmeringen, plaatmateriaal, isolatie en vensterbanken.
- Beschermmateriaal voor de niet-houten onderdorpels.
- Voorzetdorpels, dorpel heeft standaard breedte van kozijnhout.
- Doorvalbeveiliging.

9. Garantie:

- Alle door Lambert Kozijnen geleverde buitengeveltimmerwerken worden, indien vervaardigd volgens de KVT, geleverd met KOMO garantie en verzekerde HOUT100% garantie met de volgende keuzemogelijkheden:
 - 6 jaar, voor kozijnen in voorlak geleverd.
 - 10 jaar, voor kozijnen in aflak geleverd en met glas geplaatst op fabriek.
 - Series groter dan 10 kozijnen worden aangemeld bij Hout100%.
- Binnenkozijnen worden geleverd zonder KOMO garantie. Dit vanwege gebruik van NON-KOMO hout en/of het ontbreken van onderdorpels. Voor producten die niet met KOMO garantie geleverd worden kan Lambert Kozijnen geen garantie geven.
- Onbehandelde kozijnen vallen buiten de garantie.
- Bij het toepassen van glas in lood in de beglazing of isolatieglas met figuurglas tegenruit vervalt de garantie op de beglazing;
- Garantie op hang- en sluitwerk conform fabrieksgarantie (1 jaar).
- Bij het toepassen van scharnieren van 89 x 152 wordt geen garantie geven op doorhangen e.d.
- Buitendeuren worden, voor zover ze vervaardigd zijn volgens de BRL, geleverd met 6 jaar GND dan wel Hout100% garantie, overeenkomstig de bepalingen van het garantiereglement van Stichting Garantie Deuren (GND).
- De garantie op deuren geldt alleen als de deuren geheel afgelakt zijn binnen de gestelde termijn, zie hiervoor onderdeel "Oppervlakte behandeling". Hierbij is ook de onder- en binnenkant en boringen / inkrozingen van de deur heel belangrijk, dus niet alleen de buitenkant. De schilden met krukken monteren ná het aflakken of anders voor het aflakken even demonteren.
- De garantie op de kozijnen vervalt zodra er onderdelen zoals (Frans)balkonhekken, zonweringen (valschermen e.d.) en andere constructies aan de kozijnen gemonteerd worden.
- Buiten de garantie vallen:
 - Draaiende deuren breder dan 1050 mm.
 - Draaiende deuren, m.u.v. luxe voordeuren, hoger dan 2700 mm.
 - Luxe voordeuren hoger dan 2400 mm.
 - Schuifpudeuren breder dan 1800 mm
 - Ventilatioerosters langer dan 2500mm;
 - Draaikiepdeur (houtzwaarte 67x114) met een afmeting groter dan 1000x2400mm;

10. Nazorg:

- Herstelwerkzaamheden met betrekking tot het niet of niet goed functioneren van draaiende delen die voortkomen uit bouwkundige vervuiling, niet correct plaatsen of stellen van de kozijnen, foutief opklossen van de beglazing in de ramen en deuren, zijn niet voor rekening van Lambert Kozijnen.
- Nastelwerkzaamheden die vallen binnen het normale bereik van de gemonteerde sluitkommen en het nastelbare raam- en deurbeslag is niet voor rekening van Lambert Kozijnen. Op uw verzoek wordt er een verwerkingsvoorschrift verstrekt.
- Nastelwerkzaamheden als gevolg van krimp- en zwelgedrag valt buiten de verantwoording van Lambert Kozijnen.

Lambert Kozijnen
Boezemweg 30
3255 MC te Oude-Tonge